

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR AT-17 0104-01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -odcięcie od schodów	m2	4,730		
2	KNNR 6 0808- 03	Rozebranie barierek stalowych	m	18,000		
3		Rozebranie ław fundamentowych oraz konstrukcji trybuny z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3	155,604		
4	KNR 4-04 1103- 01	Załadowanie gruzu na samochody samowyladowcze	m3	155,604		
5	KNR 4-04 1103- 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km (wraz z kosztami utylizacji)	m3	155,604		
6	KNR 2-01 0215- 01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	58,212		
7	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,210		
8	KNR 2-02 0202- 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	9,316		
9	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty o śr.do 12 mm	kg	563,000		
10	KNR-W 2-02 0101-06	ściana oporowa poz. 2.1 z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	2,447		
11	KNR 2-02 0212- 12	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	0,713		
12	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m2	193,651		
13	KNR 2-02 0603- 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	44,560		
14	KNR 2-02 0603- 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	44,560		
15	KNR 4-01 105-1	Zасыpywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II	m3	47,69		
16	KNR 0-17 IGM 2609-7	Przyklejenie jednej warstwy siatki	m2	27,81		
17	KNR 0-17 IGM 2609-8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	38,32		
18	KNR 0-17 IGM 926-1	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2	27,81		
19	KNR 0-17 IGM 926-5	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego imitacja betonu	m2	27,81		
20		Dostawa i montaż trybuny zadaszonej stalę 4-rzędowej z siedziskami plastikowymi, podestem kratowym typu VEMA i konstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z poliwęglanu komorowego, 68 miejsce	kompl	<del>1,000</del>	0	0
21	<del>KNR 2-02 1207- 01</del>	<del>Balustrady na ścianie oporowej- barierki systemowe wys. 110cm- zamontować barierki trybuny prefabrykowanej</del>	<del>m</del>	<del>8,000</del>	0	0
22	KNR 2-31 0114- 03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	54,705		
23	KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	54,705		
24	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,300		
25	KNP1709-01 0709-01 0709- 01.01	Ogrodzenie z prefabrykatów jako zabezpieczenia skarpy z wykonaniem bruzdy pod słupki skrajne	m2	5,150		
26	KNR 9-11 0102- 01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm	m2	14,832		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						