



GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: d.domagala@dobiegniew.pl

Nr sprawy: RKG.271.07.2022.DD

Dobiegniew, 12.05.2022r

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew” wpłynęły do Zamawiającego zapytania. W trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. W przedmiarze robót wyszczególniono wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5-2.0 gr. 10 cm. Na przekrojach konstrukcyjnych nie wykazano tej podbudowy. Czy należy ją wyceniać?
Ad. 1. Nawierzchnię projektowanej przebudowy dróg w m. Ostrowiec wykonać w oparciu o załączony przekrój konstrukcyjny tj. bez wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2 MPa o grubości 10cm.
2. W opisie przedmiotu wykonania budowy jak i w przedmiarze wykazano utwardzenie poboczny kruszywem 0/11.2 mm, gr. 10 cm. Przekrój konstrukcyjny na poboczu uwzględnia żwir 0,16. Prosimy o sprecyzowanie.
Ad.2. Pobocza drogowe wykonać z kruszywa kamiennego łamanego #0/11.2mm warstwą gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym.
3. Czy przedmiot umowy obejmuje wykonanie kanału technologicznego?
Ad.3. Wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni dróg gminnych w m. Ostrowiec w tym etapie nie przewiduje budowy teletechnicznych kanałów technologicznych.
4. Zgodnie z opisem technicznym pkt.2.3 dotyczącym przekroju konstrukcyjnego jezdni należy wykonać warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm 1.5-2 Mpa grubości 10 cm po zwałowaniu, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rys. 5.2 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1.5-2 MPa grubości 10 cm nie występuje. Prosimy o sprecyzowanie czy należy wykonać warstwę gruntu stabilizowanego cementem RM 1.5-2 MPa grubości 10 cm.
Ad.4. Nawierzchnię projektowanej przebudowy dróg w m. Ostrowiec wykonać w oparciu o załączony przekrój konstrukcyjny tj. bez wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2 MPa o grubości 10cm.
5. Czy zamawiający dopuszcza układanie warstw konstrukcyjnych na istniejącej nawierzchni z brukowca bez konieczności jej rozbiórki?

Ad.5. Istniejący odcinek nawierzchni z bruku kamiennego należy po oczyszczeniu wykorzystać jako podłoże, na którym zostanie ułożona warstwa konstrukcyjna z mieszanek kamiennych #0/31.5mm o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym.

Powyższa zmiana SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 6 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>